

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 8

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И
БЛОКОВ

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 8

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И
БЛОКОВ

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОССТРОЯ СССР
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ. - ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ,
1991 - 10С

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ МНИИТЭП МОССТРОЙКОМИТЕТА МОСГОРИСПОЛКОМА И РАССМОТРЕН
УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЬКИН, Л.А.КУЛИКОВА (ГОССТРОЙ СССР), М.В.АПУХТИН,
О.Е.АТРОХИНА, Л.В.БОГДАНОВА (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), Н.А.ДЫМОВА (МНИИТЭП)

СТРОЙИЗДАТ 1991

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР (ГОССТРОЙ СССР)	СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СБОРНИК 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ	СНИП 4.02-91 ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬ- НЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ (ЕРЕР-84) СБОРНИК N 8 "КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ"
---	--	---

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ПРЕДУСМАТРИВАЮТ РАБОТЫ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ, ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. КРОМЕ ТОГО, В СБОРНИК ВКЛЮЧЕНЫ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ, ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ЗДАНИЙ, ПО УСТРОЙСТВУ МУСОРОПРОВОДОВ, УСТАНОВКЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЛИТ И СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ, КЛАДКЕ ПЕЧЕЙ И ОЧАГОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ.

1.2. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.6 (ГР.1-6) И ТАБЛ.10,13 ПРЕДУСМОТРЕНА КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ КЛАДОЧНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СЛОЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩЕЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ:

- ПРОСТЫЕ СТЕНЫ - С УСЛОЖНЕННЫМИ ЧАСТЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИ ПЛОЩАДЬ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩУЮ 10 % ПЛОЩАДИ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ НАРУЖНЫХ СТЕН;
- СТЕНЫ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ - С УСЛОЖНЕННЫМИ ЧАСТЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИ ПЛОЩАДЬ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩУЮ 20% ПЛОЩАДИ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ НАРУЖНЫХ СТЕН;
- СЛОЖНЫЕ СТЕНЫ - С УСЛОЖНЕННЫМИ ЧАСТЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИ ПЛОЩАДЬ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩУЮ 40 % ПЛОЩАДИ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ НАРУЖНЫХ СТЕН;

РАЗМЕРОВ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ПО МЕСТНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ.

УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОВОК НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ УЧТЕНА.

1.4. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.2 ГР.1,2,4-9 УЧТЕНА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН. СТОИМОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ МАССИВОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 4 ГР.1-3.

УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПО СТЕНАМ ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.4 ГР.1-3.

1.5. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.4 ГР.5,6 ПРЕДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО БОКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПО КИРПИЧНЫМ, БЕТОННЫМ И БУТОВЫМ СТЕНАМ, ВЫРОВНЕННЫМ РАСТВОРОМ.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ И ДРУГИХ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.4 ГР.5,6 НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. СТОИМОСТЬ ЭТИХ РАБОТ В НЕОБХОДИМЫХ СЛУЧАЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ПРИ УСТРОЙСТВЕ БОКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПО НЕВЫРОВНЕННЫМ БУТОВЫМ СТЕНАМ СТОИМОСТЬ ЧАСТИЧНОЙ ПРИКОЛКИ КЛАДКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ РАСТВОРОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.4 ГР.8.

- СТЕНЫ С УСЛОЖНЕННЫМИ ЧАСТЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИ БОЛЕЕ 40 % ПЛОЩАДИ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ НАРУЖНЫХ СТЕН, ОТНОСЯТСЯ К ОСОБО СЛОЖНЫМ СТЕНАМ И НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ.

СЛОЖНОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕН УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ВИДЕ ВЫРАЖЕННОГО В ПРОЦЕНТАХ ОТНОШЕНИЯ ПЛОЩАДИ, ЗАНИМАЕМОЙ УСЛОЖНЕННЫМИ ЧАСТЯМИ КЛАДКИ (НА ОБЕИХ СТОРОНАХ ВСЕХ НАРУЖНЫХ СТЕН), К ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ НАРУЖНЫХ СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОМ.

ПРИ ЭТОМ К УСЛОЖНЕННЫМ ЧАСТЯМ КЛАДКИ ОТНОСЯТСЯ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ КАРНИЗЫ, ПОЯСКИ, САНДРИКИ, РУСТЫ, КОНТРФОРСЫ, ПИЛЯСТРЫ, ПОЛУКОЛОННЫ, ЭРКЕРЫ, ЛОДЖИИ, ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВО НИШ.

1.3. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНЕНИЕ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО, ПУСТОТЕЛОГО, СИЛИКАТНОГО КЛАДОЧНОГО ИЛИ ЛИЦЕВОГО РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ; КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ (КЛАДОЧНЫХ ЛИЦЕВЫХ) РАЗМЕРОМ 250X120X138 ММ.

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КИРПИЧА ИЛИ КАМНЕЙ ДРУГИХ

1.6. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.13,15,19,20, 22 ГР.1-10, 23 ГР.1-6,9-14 УЧТЕНА КЛАДКА ОБЫЧНЫХ ПОЯСКОВ КАРНИЗОВ И ПОДОБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА ИЗ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЭТИМИ НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ. КЛАДКУ УКАЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ И КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЛИЦЕВЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ПО ТАБЛ.16,17.

1.7. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛИЦ 6 (ГР.1-6), 10,13 ПРЕДУСМОТРЕНА КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН БЕЗ ОБЛИЦОВКИ, 15,18,22 (ГР.5-10), 23 (ГР.9,10) - С ОБЛИЦОВКОЙ, 20 - С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ И УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ, КЛАДКУ ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА В ЭТИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ПО ТАБЛ. 6 (ГР.7,8), А ИЗ КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ, КЛАДОЧНЫХ - ПО ТАБЛ.13 (ГР. 1,2) С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО 50 ВМЕСТО 25.

1.8. В ТАБЛИЦАХ 19,20 ПРЕДУСМОТРЕНЫ КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА КЛАДКУ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН КАК ОБЛЕГЧЕННОЙ, ТАК И ОБЫЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ.

1.9. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 22 ГР.1-10

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР	УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115	СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 1 ЯНВАРЯ 1991 Г.
---	--	--

ПРЕДУСМОТРЕНА КЛАДКА СТЕН КАК ИЗ СПЛОШНЫХ, ТАК И ИЗ ПУСТОТЕЛЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ЗАСЫПКИ ПУСТОТ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАСЫПКА ПУСТОТ В КАМНЯХ ПРИНИМАЕТСЯ ПО НОРМЕ И РАСЦЕНКЕ ТАБЛ. 22 ГР.11.

1.10. ПРИ КЛАДКЕ СТЕН, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ТАБЛ. 19-23 УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ, ПОЯСКОВ И ПОДОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЛОШНОЙ КЛАДКОЙ ИЗ КИРПИЧА, СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ПО ТАБЛ.6 (ГР. 1,2) КАРНИЗОВ И ДРУГИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КИРПИЧА - ПО ТАБЛ. 8 (ГРАФА 7,8).

1.11. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 23 ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КЛАДКИ СТЕН ИЗ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ:

А) ОБЫЧНАЯ - ПОД ШТУКАТУРКУ;

Б) РЯДОВАЯ - БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАМНЯ С ПОДБОРОМ КАМНЕЙ И ПОДТЕСКОЙ ПО ВЫСОТЕ РЯДА;

В) ЧИСТАЯ - С РАСШИВКОЙ ШВОВ (ИЗ КАМНЕЙ ЧИСТОЙ ТЕСКИ ИЛИ ПИЛЕННЫХ), С ОТДЕЛКОЙ НАРУЖНОГО ВЕРСТОВОГО КАМНЯ ПОД ТЕРКУ.

1.12. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ПРЕДУСМОТРЕНА РАСШИВКА ШВОВ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ НАРУЖНЫХ СТЕН. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНА РАСШИВКА ШВОВ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ИЛИ ПРИ КЛАДКЕ ПОД ШТУКАТУРКУ, ОБЛИЦОВКУ, УМЕНЬШЕНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ТАБЛИЦЕ 11 (ГРАФЫ 1,2).

1.13. ПРИ АРМИРОВАНИИ КЛАДКИ (ПЕРЕМЫЧЕК, ПРОСТЕНКОВ, СВЯЗЕЙ И Т. П.) ПРИМЕНЯТЬ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.12 (ГР.1).

1.14. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ПРЕДУСМОТРЕНА УСТАНОВКА, ПЕРЕСТАНОВКА И РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПРИ КЛАДКЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ СТЕН, ЗАПОЛНЕНИЙ КАРКАСОВ И ФАХВЕРКОВ И КЛАДКЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4 М, А ТАКЖЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ЗДАНИЙ С ЭТАЖАМИ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4 М, УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ И

УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКУ И АМОРТИЗАЦИЮ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ, И ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ВЫСОТУ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ:

ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ - ДО 40 М,
ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ - 60 М,
ПОДВЕСНЫХ - ДО 18 М.

1.19. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.35 (ГР.4,5), 36 (ГР.2) ПРИМЕНЯЮТСЯ ТАКЖЕ И ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ НА НЕПОЛНЫЕ 4 М.

1.20. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.39 НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И ОЧАГОВ.

1.21. НОРМА И РАСЦЕНКА ТАБЛ. 40 НЕ УЧИТЫВАЕТ СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕНОСНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ.

1.22. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТАБЛИЦАХ ДАНЫ ДЛЯ ПЕРВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИНЯТОГО ЗА БАЗИСНЫЙ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УКАЗАННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА И В ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНИР НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. ОБЪЕМ РАБОТ ПО БУТОВОЙ КЛАДКЕ СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ С УЧЕТОМ ОБЛИЦОВКИ.

2.2. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БУТОВЫХ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ПОДВАЛОВ (КРОМЕ МАССИВОВ) ВКЛЮЧЕНА В НОРМЫ ТАБЛ.2, ОБЪЕМ РАБОТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БУТОВЫХ МАССИВОВ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ОТДЕЛЬНО ПО ПЛОЩАДИ ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

ЕСЛИ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ДВАЖДЫ - ПО ФУНДАМЕНТАМ И ПО СТЕНАМ ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ, ВТОРОЙ СЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

2.3. ОБЪЕМ КЛАДКИ СТЕН НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОВОК. ПРИ

РАСЦЕНИВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ТАБЛИЦЕ 35, 36.

1.15. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ МАРКИ РАСТВОРОВ ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ДЛЯ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 9 ЭТАЖЕЙ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАХ МАРКУ РАСТВОРА СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ 50 ВМЕСТО 25 И 75 ВМЕСТО 50.

1.16. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ПРЕДУСМОТРЕНА КЛАДКА С ТОЛЩИНОЙ ШВОВ, СОГЛАСНО ГЛАВЕ СНИП 3-03.01-87 Г. П. 2.20.

ПРИ КЛАДКЕ (ПО ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ) С УШИРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ШВОМ НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ КЛАДКИ НОРМЫ РАСХОДА КИРПИЧА УМЕНЬШАТЬ НА 7 ШТ., А РАСТВОРА - УВЕЛИЧИВАТЬ НА 0,014 МЗ НА 1 МЗ КЛАДКИ.

1.17. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛИЦ 28-34 РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ МУСОРОПРОВОДОВ В СТЕНАХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ШАХТАХ И ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СО СТЕБЛОМ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОВ 400 ММ И УЧИТЫВАЮТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ОКРАСКУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ НОРМ И СТОИМОСТИ НА ОКРАСКУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МУСОРОПРОВОДА СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛ. 32-34.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ МУСОРОСБОРНЫХ КАМЕР НАДЛЕЖИТ НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

1.18. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 35,36 УЧИТЫВАЮТ

НАЛИЧИИ В ПРОЕМЕ ДВУХ КОРОВОК ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ИСЧИСЛЯТЬ ПО ОБВОДУ НАРУЖНОЙ КОРОВКИ.

2.4. ОБЪЕМ КЛАДКИ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ПИЛЯСТРЫ, ПОЛУКОЛОННЫ, КАРНИЗЫ, ПАРАПЕТЫ, ЭРКЕРЫ, ЛОДЖИИ, ПОЯСКИ И Т. П.), ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИЗ МАТЕРИАЛА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО НОРМАМИ, СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧАТЬ В ОБЩИЙ ОБЪЕМ СТЕН.

МЕЛКИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ (САНДРИКИ, ПОЯСКИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ ДО 25 СМ НОРМАМИ УЧТЕНЫ И В ОБЪЕМ КЛАДКИ ОСОБО НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.

2.5. ОБЪЕМ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ МАТЕРИАЛА КЛАДКИ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ, ПОДКЛАДНЫЕ ПЛИТЫ, ПЕРЕМЫЧКИ, ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ ПАНЕЛИ И Т.П.), СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧАТЬ ИЗ ОБЪЕМА КЛАДКИ.

ГНЕЗДА ИЛИ ВОРОЗДЫ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ ВАЛОК, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЛИТ, А ТАКЖЕ ОБЪЕМЫ НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ, СТУПЕНЕЙ И Т.П. ИЗ ОБЪЕМА КЛАДКИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ, ОБЪЕМ НИШ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ОБЪЕМ КЛАДКИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

2.6. ОБЪЕМ РАБОТ ПО КЛАДКЕ СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ В ПРОЦЕССЕ КЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДИ СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОВОК.

2.7. ПРИ КЛАДКЕ СТЕН КИРПИЧА С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ ОБЪЕМ ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ.

2.8. КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ.

2.9. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.16,17 ДАНЫ НА 1 МЗ КЛАДКИ ПО ОБМЕРУ УЧАСТКОВ СТЕНЫ ВМЕСТЕ С ВЫСТУПАЮЩИМИ НА НЕЙ КАРНИЗАМИ, ПОЯСКАМИ И ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ФАСАДА, В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКОВ СТЕН, ОБЛИЦОВАННЫХ ЛИЦЕВЫМ ПРОФИЛЬНЫМ КИРПИЧОМ ИЛИ ЛИЦЕВЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ КАМНЯМИ.

2.10. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПЕРЕГОРОДОК СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДИ ЗА ВЫЧЕТОМ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК.

2.11. ОБЪЕМ РАБОТ ПО РАСШИВКЕ ШВОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ РАСШИВАЕМЫХ СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ.

2.12. ОБЪЕМ РАБОТ ПО КЛАДКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СВОДОВ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ПО ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ В СВЕТУ МЕЖДУ КАПИТАЛЬНЫМИ СТЕНАМИ, НА КОТОРЫЕ ОНИ ОПИРАЮТСЯ.

2.13. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ КРЫЛЕЦ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПОЛНОЙ ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ КРЫЛЬЦА, ВКЛЮЧАЯ СТУПЕНИ.

2.14. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УКЛАДКЕ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ С УЧЕТОМ ЗАДЕЛКИ ИХ В СТЕНЫ.

2.15. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ПО ПЛОЩАДИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ИХ НА ФАСАД ЗДАНИЯ, ВНУТРЕННИХ - ПО ГО-

РИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ НА ОСНОВАНИЕ.

ЕСЛИ ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН (ВДОЛЬ СТЕН) И НЕ ИМЕЮТ СПЛОШНОГО НАСТИЛА ПО ВСЕМУ ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОТОЛКА, ТО ПЛОЩАДЬ ИХ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЛЕСОВ НА СТЕНЫ, А НОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ГРАФЕ 2, ТАБЛ. 35, КАК НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

2.16. ОБЪЕМ РАБОТ ПО КЛАДКЕ ПЕЧЕЙ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ ОЧАГОВ И ДЫМОВЫХ ТРУБ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ, ПРИ ЭТОМ ОБЪЕМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОК И ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ УЧИТЫВАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ.

ОБЪЕМ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ, ОБЛИЦОВЫВАЕМЫХ ИЗРАЗЦАМИ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО РАЗМЕРАМ КЛАДКИ БЕЗ УЧЕТА ОБЛИЦОВКИ.

ПЛОЩАДЬ ПЕЧЕЙ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ИХ ОБЪЕМА ПРИНИМАЕТСЯ ПО СЕЧЕНИЮ НА УРОВНЕ ТОПКИ, А ВЫСОТА - ОТ ОСНОВАНИЯ ДО ВЕРХА ПЕЧИ.

ПЛОЩАДЬ ОБЛИЦОВКИ ПЕЧЕЙ ИЗРАЗЦАМИ ПРИНИМАЕТСЯ ПО НАРУЖНЫМ РАЗМЕРАМ ОБЛИЦОВАННЫХ ГРАНЕЙ.

2.17. КЛАДКА ТРУВ, ПРИМЫКАЮЩИХ К СТЕНАМ ЗДАНИЯ, ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ КЛАДКИ СТЕН. КЛАДКА ТРУВ И КАНАЛОВ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ СТЕН, НОРМИРУЕТСЯ И РАСЦЕНИВАЕТСЯ ПО ТАБЛ. 41.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

ТАБЛИЦА 1

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	NN ТАБЛИЦ И ГРАФ	КОЭФФИЦИЕНТЫ К			
		НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА	ЗАРА- БОТНОЙ ПЛАТЕ	НОРМАМ ЗАТРАТ И СТОИ- МОСТИ ЭКСПЛУ- АТАЦИИ	НОРМАМ РАСХО- ДА МА- ТЕРИА- ЛОВ

				МАШИН	
1	2	3	4	5	6
3.1. ПРИ КЛАДКЕ ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250X120X88 ММ К РАСХОДУ: КИРПИЧА	6ГР.1-11;7ГР.3-6; 8ГР.1-8;10;15-20				0,77
РАСТВОРА	6ГР.1-11;7ГР.3-6; 8ГР.1-8;10;15-20				0,9
3.2. РАСШИВКА ШВОВ ПРИ КЛАДКЕ ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250X120X88 ММ	11ГР.1	0,75	0,75		
3.3. ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСНЫХ СТЕН С ПОДКОСАМИ	6ГР.10,11	1,15	1,15		
3.4. ОБЛИЦОВКА СТЕН КИРПИЧОМ СИЛИКАТНЫМ	15ГР.1-12	0,9	0,9		
3.5. ТО ЖЕ, КЕРАМИЧЕСКИМ	15ГР.7-12	0,9	0,9		
3.6. ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН С ДВУХ СТОРОН К РАСХОДУ: КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО, СИЛИКАТНОГО ИЛИ ПУСТОТЕЛОГО И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ КЛАДОЧНЫХ, КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО, КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ЛИЦЕВЫХ РЯДОВЫХ	15ГР.3,4,9,10,15, 16 15ГР.5,6,11,12,17, 18 15ГР.3-6,9-12, 15-18				0,5 0,6 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

1	2	3	4	5	6
3.7. КЛАДКА СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ С СОВМЕЩЕННЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ШВОМ, С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ КИРПИЧА 2-Х ЦВЕТОВ ПО РИСУНКУ АВТОРА, СО СПЛОШНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ РИСУНКОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН 380 ММ ТО ЖЕ 510, 640 ММ	15ГР.1,2 15ГР.3-6	1,2 1,15	1,7 1,15		
3.8. КЛАДКА СТЕН КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	6;10;13-24; 25ГР.1,2	1,1	1,1		
3.9. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ОБМУРОВОЧНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	35ГР.2,4 35ГР.3,5	1,2 1,3	1,2 1,3		1,2 1,5
3.10. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗИСНЫМ (1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА) ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ:	ВСЕ ТАБЛИЦЫ				
1, 2, 4, 7, 8, 34				1,0	
3, 5, 6, 11, 12-14, 40, 22С				1,02	
9, 31, 32, 33, 35 АБ				0,99	
10, 35 ВГ, 36, 37, 38, 39, 41-44				0,98	
15, 16				1,05	
24С				1,28	
17, 19, 20				1,07	
21С, 25С2, 27С				1,31	
18				1,05	
29С				1,46	
30С1				1,46	
23С1-С8, 25С1				1,31	
26С1				1,5	
26С2				1,5	
28С1				1,48	

28C2
30C2
45

||
||
||

||
||
||

||
||
||

	1,48	
	1,41	
	0,98	

СОДЕРЖАНИЕ
СТР.

СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	ЛИЦЕВЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ
01 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ ...	06 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ В ПРОЦЕССЕ КЛАДКИ КЕ- РАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ
ТАБЛИЦА 8-2 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ, КЛАДКА СТЕН	ТАБЛИЦА 8-18 КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИ- НОЙ В 2 КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ
ТАБЛИЦА 8-3 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	07 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ КИРПИЧНЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ТАБЛИЦА 8-4 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	ТАБЛИЦА 8-19 КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН
ТАБЛИЦА 8-5 БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГЛИНОЙ	ТАБЛИЦА 8-20 КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН
02 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА	08 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КРУПНЫХ ИЗВЕСТНЯ- КОВЫХ БЛОКОВ
ТАБЛИЦА 8-6 КЛАДКА СТЕН	ТАБЛИЦА 8-21 КЛАДКА ИЗ КРУПНЫХ ИЗВЕСТНЯ- КОВЫХ БЛОКОВ
ТАБЛИЦА 8-7 КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК	09 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКО- БЕТОННЫХ
ТАБЛИЦА 8-8 КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА КОНСТРУКЦИЙ	ТАБЛИЦА 8-22 КЛАДКА СТЕН, ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ И ФАХВЕРКОВ
ТАБЛИЦА 8-9 СВОДЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА	10 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАМНЕЙ ИЗВЕСТКОВЫХ И ТУФОВЫХ
ТАБЛИЦА 8-10 КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ ...	
ТАБЛИЦА 8-11 РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ	
ТАБЛИЦА 8-12 АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН,	

	КРЕПЛЕНИЕ СВОДОВ, УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	ТАБЛИЦА 8-23	КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ
03	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ КЕРАМИ- ЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ КЛАДОЧНЫХ..	11	ПЕРЕГОРОДКИ
ТАБЛИЦА 8-13	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН	ТАБЛИЦА 8-24	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК
ТАБЛИЦА 8-14	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	ТАБЛИЦА 8-25	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ И ЗАПОЛ- НЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ
04	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТ- НЫХ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ, КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ИЛИ СИЛИКАТНЫМИ	13	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДОКОННЫЕ..
ТАБЛИЦА 8-15	КЛАДКА СТЕН	ТАБЛИЦА 8-26	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗО- БЕТОННЫХ ПЛИТ
05	УЧАСТКИ СТЕН (КАРНИЗЫ, ПОЯСКИ И Т.П) ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИ- ЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ С ОБЛИЦОВ- КОЙ КИРПИЧОМ ЛИЦЕВЫМ ПРОФИЛЬНЫМ ИЛИ КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЛИЦЕВЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ	14	КРЫЛЬЦА
ТАБЛИЦА 8-16	КЛАДКА УЧАСТКОВ СТЕН	ТАБЛИЦА 8-27	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ
ТАБЛИЦА 8-17	КЛАДКА ИЗ КАМНЕЙ С ОБЛИЦОВ- КОЙ КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ	15	МУСОРОПРОВОД СО СТВОЛОМ ИЗ АСБЕС- ТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ
		ТАБЛИЦА 8-28	МОНТАЖ МУСОРОПРОВОДА СО СТВОЛОМ ИЗ АСВОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ
		ТАБЛИЦА 8-29	НА КАЖДЫЙ ЭТАЖ СВЕРХ ИЛИ МЕНЕЕ ДЕВЯТИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ

	СТР.
ИСКЛЮЧАТЬ	
ТАБЛИЦА 8-30 НА 1 М УДЛИНЕНИЯ СТВОЛА МУСОРОВОДА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 2,8 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	
ТАБЛИЦА 8-31 ДОБАВЛЯТЬ НА ОДИН ДОПОЛНИ- ТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНЫЙ КЛАПАН	
ТАБЛИЦА 8-32 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МУСОРОВОДА	
ТАБЛИЦА 8-33 ПРИ ОКРАСКЕ НА КАЖДЫЙ ЭТАЖ СВЕРХ ИЛИ МЕНЕЕ ДЕВЯТИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	
ТАБЛИЦА 8-34 ПРИ ОКРАСКЕ НА ОДИН ДОПОЛНИ- ТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДОБАВЛЯТЬ ...	
16 НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА	
ТАБЛИЦА 8-35 УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕН- ТАРНЫХ ЛЕСОВ	
ТАБЛИЦА 8-36 УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕН- ТАРНЫХ ЛЕСОВ	
17 ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ	
ТАБЛИЦА 8-37 ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕЧИ, ОЧАГИ И ТРУБЫ	
ТАБЛИЦА 8-38 ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕЧИ, ОЧАГИ И ТРУБЫ	
ТАБЛИЦА 8-39 КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ОЧАГОВ	

СТР.

ТАБЛИЦА 8-40	УСТАНОВКА ОЧАГОВ МЕТАЛЛИ- ЧЕСКИХ
ТАБЛИЦА 8-41	КЛАДКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ
ТАБЛИЦА 8-42	ОТДЕЛКА ПЕЧЕЙ

01 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ

ТАБЛИЦА 8-2

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА С ПОДБОРОМ И ГРУБОЙ ПРИКОЛКОЙ КАМНЯ С ОБДЕЛКОЙ ОТКОСОВ. 02.УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ В ФУНДАМЕНТАХ И СТЕНАХ ПОДВАЛОВ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ (ГРАФЫ 1,4-9) ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ (ГРАФА 2). 03.ОБЛИЦОВКА КИРПИЧОМ СТЕН И ПРОЕМОВ (ГРАФЫ 6-9). 04.РАСШИВКА ШВОВ (ГРАФЫ 6-9). 05.УСТРОЙСТВО В ПОДПОРНЫХ СТЕНАХ СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА (ГРАФЫ 4,5,8,9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ КЛАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ			КЛАДКА СТЕН	
			ЛЕНТОЧНЫХ	СТОЛБОВЫХ	МАССИВОВ ШИРИ НОЙ БОЛЕЕ 2 М	БЕЗ ОБЛИЦОВКИ	
						ДО 4 М	СВ.4 М
			8-2-1	8-2-2	8-2-3	8-2-4	8-2-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	3.94	5.82	3.72	4.83	4.75
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.15	0.15	0.14	0.23	0.14
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.47	0.45	0.42	0.71	0.43
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	(113-9051)	М2	1.83			0.24	0.24
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 25	(402-0001)	М3	0.13	0.13	0.12	0.08	0.08
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50	(402-0002)	М3				0.12	0.12
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25	(402-0012)	М3	0.26	0.27	0.25	0.17	0.17
КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	(408-9011)	М3	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.69	0.05	0.01	0.17	0.17
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.1	0.01		0.03	0.03
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2.68	4.34	2.52	3.33	3.28

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.47	0.45	0.42	0.71	0.43
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.14	0.14	0.13	0.21	0.13
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.69	0.05	0.01	0.17	0.17
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	3.84	4.84	2.95	4.21	3.88

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-2

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КЛАДКА СТЕН			
			С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ			
			ТОЛЬКО ПРОЕМОВ		СТЕН С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ПРОЕМОВ	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА			
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-2-6	8-2-7	8-2-8	8-2-9
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.11	5.09	5.21	5.12
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.24	0.15	0.27	0.18
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.72	0.45	0.81	0.54
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	(113-9051)	М2	0.57	0.57	0.35	0.35
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 25	(402-0001)	М3	0.13	0.13	0.06	0.06
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50	(402-0002)	М3			0.17	0.17
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25	(402-0012)	М3	0.25	0.25	0.12	0.12
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	(404-9031)	1000ШТ	0.01	0.01	0.08	0.08
КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	(408-9011)	М3	1.01	1.01	0.82	0.82
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.33	0.33	0.17	0.17
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.05	0.05	0.03	0.03
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	3.54	3.48	3.65	3.59
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.72	0.45	0.81	0.54
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.22	0.14	0.24	0.16
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.33	0.33	0.17	0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ

4.59

4.26

4.63

4.3

ТАБЛИЦА 8-3 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ
СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ И ТРАМБОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3 ОСНОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПЕСЧАНОГО	ЩЕБЕНОЧНОГО	ГРАВИЙНОГО
			8-3-1	8-3-2	8-3-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0.78	0.85	0.85
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.18	0.18	0.18
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.54	0.56	0.56
ГРАВИЙ	(406-9001)	М3			1.15
ПЕСОК	(408-9020)	М3	1.1		
ЩЕБЕНЬ	(408-9080)	М3		1.15	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.04	0.04	0.04
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	0.01	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	0.5	0.55	0.55
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.54	0.56	0.56
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.16	0.17	0.17
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.04	0.04	0.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1.08	1.15	1.15

ТАБЛИЦА 8-4 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЧАСТИЧНАЯ ПРИКОЛКА ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ГРАФЫ 1, 4, 8). 02. ВЫРАВНИВАНИЕ ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 2, 3, 8). 03. НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ РАСТВОРА С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ (ГРАФЫ 1, 4). 04. ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ (ГРАФЫ 5, 7). 05. НАКЛЕЙКА РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗОГРЕВАНИЕМ МАСТИКИ (ГРАФЫ 2, 3, 5, 6). 06. НА НЕСЕНИЕ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С РАЗОГРЕВАНИЕМ ЕЕ (ГРАФА 7). 07. УКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЕСТАХ СОПРЯЖЕНИЯ БОКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ (ГРАФЫ 5, 6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ		БОКОВАЯ	
			ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	ОКЛЕЕЧНАЯ	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	
				В 1 СЛОЙ		В 2 СЛОЯ
			8-4-1	8-4-2	8-4-3	8-4-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	38.2	14.3	20.1	88.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.76	1.31	2.05	0.69
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.32	3.96	6.22	2.1
МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	(101-0612)	Т		0.22	0.42	
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	(113-9051)	М2		110	220	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 25	(402-0001)	М3	3.1	2.5	2.5	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	М3				2.8
СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	611-3068	Т	0.05			0.05
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.62	6.46	12.52	0.42
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.09	0.97	1.88	0.06
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	25.8	9.82	14	66.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.32	3.96	6.22	2.1
В ТОМ ЧИСЛЕ						

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.7	1.19	1.87	0.63
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.62	6.46	12.52	0.42
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	28.74	20.24	32.74	68.82
<hr/>					
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	6.45			6.45
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.97			0.97
<hr/>					

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-4

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	БОКОВАЯ			
			8-4-5	8-4-6	8-4-7	8-4-8
			ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ	С ВЫРАВНИВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ	
			В 2 СЛОЯ	НА КАЖДЫЙ СЛОЙ СВЕРХ 2-Х ДОБАВЛЯТЬ	В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	46.8	22.6	21.2	96.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.51	0.76	0.7	0.73
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	4.57	2.32	2.12	2.2
МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ	(101-0612)	Т	0.44	0.23	0.24	
БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50						
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	(113-9051)	М2	230	115		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М3				3.05
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.39	6.87	3.96	0.21
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.01	1.03	0.59	0.03
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	36.3	17.5	16.6	73.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	4.57	2.32	2.12	2.2
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.37	0.7	0.64	0.66
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.39	6.87	3.96	0.21
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	54.26	26.69	22.68	76.31

ТАБЛИЦА 8-5 БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГЛИНОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА СЛОЯ МЯТОЙ ГЛИНЫ С УПЛОТНЕНИЕМ И ПРИГОТОВЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	8-5-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	6.93
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.52
ГЛИНА	(411-0002)	МЗ	1.15
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.04
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.42
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.52
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	5.98

02 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА

ТАБЛИЦА 8-6

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КИРПИЧА. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ С РАЗДЕЛКАМИ БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ, АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ГРАФЫ 1-8). 03.РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН (ГРАФЫ 1-6). 04.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЛЕНИЙ (ГРАФА 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3 КЛАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КЛАДКА СТЕН					
			НАРУЖНЫХ					
			ПРОСТЫХ		СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ		СЛОЖНЫХ	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА					
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ 4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-6-1	8-6-2	8-6-3	8-6-4	8-6-5	8-6-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4.54	4.42	4.76	4.64	5.22	5.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.61	0.51	0.62	0.52	0.62	0.52
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.86	1.56	1.87	1.57	1.87	1.57
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012) М3 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25		М3	0.24	0.24				
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013) М3 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50		М3			0.25	0.25	0.25	0.25
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ (404-9032) 1000ШТ		1000ШТ	0.38	0.38	0.384	0.384	0.39	0.39
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	3.11	3.03	3.42	3.34	3.98	3.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	1.86	1.56	1.87	1.57	1.87	1.57

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.56	0.47	0.56	0.47	0.56	0.47
ПРОЧЕЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	5.27	4.89	5.59	5.21	6.15	5.77

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-6

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КЛАДКА СТЕН		ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ		
			ВНУТРЕННИХ		ПРЯМКОВ И КА НАЛОВ	ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА			ДО 4 М	СВ.4 М
			ДО 4 М	СВ.4 М	8-6-10		
8-6-7	8-6-8	8-6-9	8-6-10	8-6-11			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4.38	4.24	5.95	5.12	4.97
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.62	0.52	0.54	0.7	0.55
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.87	1.59	1.65	2.11	1.66
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002) МЗ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50					0.24		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012) МЗ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25						0.24	0.24
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013) МЗ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50			0.24	0.24			
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ (404-9032) 1000ШТ			0.38	0.38	0.4	0.4	0.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.19	0.19	1.86	0.66	0.66
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.03	0.03	0.28	0.1	0.1
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2.98	2.88	4.07	3.46	3.36
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.87	1.59	1.65	2.11	1.66
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.56	0.48	0.49	0.63	0.5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.19	0.19	1.86	0.66	0.66
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	5.04	4.66	7.58	6.23	5.68

ТАБЛИЦА 8-7 КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ПРИ КЛАДКЕ АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК (ГРАФЫ 1-4). 02.КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КИРПИЧА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ				НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИ-			
			В 1:4 КИРПИЧА		В 1:2 КИРПИЧА		НОЙ В 1:2 КИРПИЧА			
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА							
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М		
			8-7-1	8-7-2	8-7-3	8-7-4	8-7-5	8-7-6		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	124	95.3	143	114	121	92.5		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.45	3.45	6.35	6.35	6.29	6.29		
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	10.48	10.48	19.26	19.26	19.07	19.07		
ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	101-1150	Т	0.06	0.06	0.09	0.09				
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012) МЗ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25					2.3	2.3				
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013) МЗ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50			0.77	0.83			2.3	2.3		
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ (404-9032) 1000ШТ			2.7	2.94	5	5	5	5		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	9.47	9.47	9.99	9.99	9.99	9.99		
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.42	1.42	1.5	1.5	1.5	1.5		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	86.6	63.4	100	76.8	84	60.8		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	10.48	10.48	19.26	19.26	19.07	19.07		

В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	3.14	3.14	5.78	5.78	5.72	5.72
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	9.47	9.47	9.99	9.99	9.99	9.99
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	106.55	83.35	129.25	106.05	113.06	89.86
<hr/>							
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	13.8	13.8	20.7	20.7		
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1.42	1.42	2.12	2.12		

ТАБЛИЦА 8-8 КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА КОНСТРУКЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КИРПИЧА. 02.АРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ (ГРАФЫ 1,2,5-8). 03.УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ И ОПАЛУБКИ ДЛЯ СВОДОВ И АРОК (ГРАФА 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ КЛАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	СТОЛБОВ				
			ПРЯМОУГОЛЬНЫХ			КРУГЛЫХ	
			АРМИРОВАННЫХ		НЕАРМИРОВАННЫХ		
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА				
ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М			
8-8-1	8-8-2	8-8-3	8-8-4	8-8-5			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	7.46	7.33	6.66	6.54	10.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.67	0.56	0.67	0.56	0.71
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.04	1.7	2.03	1.7	2.15
ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ, ММ: 3 ММ	204-0028	Т	0.01	0.01			0.01
НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ, СЕТОК: ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 3 ММ	204-0032	Т	0.01	0.01			0.01
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50	(402-0013)	МЗ	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ	(404-9036)	1000ШТ	0.404	0.404	0.404	0.404	0.45
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	5.68	5.6	5.13	5.05	8.68
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	2.04	1.7	2.03	1.7	2.15

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.61	0.51	0.61	0.51	0.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	7.82	7.4	7.26	6.85	10.93
<hr/>						
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	6.83	6.83			6.83
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.48	0.48			0.48
<hr/>						

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-8

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	СТОЛБОВ КРУГЛЫХ	БЕСЕДОК, ПОРТИКОВ И ДРУГИХ ДЕКО-	СВОДОВ И АРОК	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА	РАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТОЙ	НАД ПРОЕЗДАМИ И	
			СВ.4 М	ДО 4 М	ПРОЕМАМИ	
			8-8-6	8-8-7	8-8-8	8-8-9
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	10.3	11.1	11	14
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.6	0.72	0.58	0.59
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.81	2.19	1.76	1.79
БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	102-0008	МЗ				0.02
ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ						
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	102-0061	МЗ				0.04
ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И						
БОЛЕЕ, III СОРТА						
ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ	204-0028	Т	0.01	0.004	0.004	
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1,						
ДИАМЕТРОМ, ММ: 3 ММ						
НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА	204-0032	Т	0.01	0.004	0.004	
СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ, СЕТОК:						
ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 3 ММ						
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013)	МЗ		0.24	0.24	0.24	0.24
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50						
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9036)	1000ШТ		0.45	0.421	0.421	0.415
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		0.1	0.1	0.1	0.38
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ		0.02	0.02	0.02	0.06
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	8.62	9.4	9.3	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.81	2.19	1.76	1.79
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.54	0.66	0.53	0.54
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.1	0.1	0.1	0.38
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	10.53	11.69	11.16	13.17

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	6.83	2.73	2.73	4.77
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.48	0.19	0.19	0.59

ТАБЛИЦА 8-9 СВОДЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КИРПИЧА. 02.ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ СВОДОВ РАСТВОРОМ. 03.УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ И ОПАЛУБКИ ДЛЯ СВОДОВ И АРОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	8-9-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	252
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.59
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	13.91
БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	102-0008	МЗ	0.48
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	102-0061	МЗ	0.98
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013)		МЗ	2.5
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50			
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9036)		1000ШТ	5.66
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	5.63
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.84
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	150
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	13.91
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	4.17
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	5.63
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	169.54
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	116.41
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	14.48

ТАБЛИЦА 8-10 КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КИРПИЧА. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ С РАЗДЕЛКАМИ БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШЕВОВ, АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ.
03.РАСШИВКА ШЕВОВ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН. 04.УКЛАДКА АРМАТУРЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ КЛАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	НАРУЖНЫХ				
			ПРОСТЫХ				
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА				
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	
			8-10-1	8-10-2	8-10-3	8-10-4	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.07	4.94	5.34	5.23	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.61	0.51	0.62	0.52	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.86	1.56	1.87	1.57	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012) МЗ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25			0.24	0.24			
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013) МЗ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50					0.25	0.25	
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ (404-9031) 1000ШТ			0.38	0.38	0.38	0.38	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.21	0.21	0.21	0.21	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.03	0.03	0.03	0.03	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	3.48	3.44	3.85	3.81	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.86	1.56	1.87	1.57	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.56	0.47	0.56	0.47	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.21	0.21	0.21	0.21	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	5.55	5.21	5.93	5.59	

ТАБЛИЦА 8-11 РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСШИВКА ШВОВ ОДНОВРЕМЕННО С КЛАДКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ КИРПИЧА	ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И МЕЛКОВЛОЧНЫХ КАМНЕЙ
			8-11-1	8-11-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	21.9	14
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	17.3	11.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ		
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	17.3	11.1

ТАБЛИЦА 8-12

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК (ГР.1). 02.КРЕПЛЕНИЕ СВОДОВ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ (ГР.2). 03.УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ НА МЕСТО С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ИХ (ГР.3). 04.ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ АСФАЛЬТОВЫМ ЛАКОМ ЗА 1 РАЗ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	КРЕПЛЕНИЕ СВОДОВ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ
			8-12-1	8-12-2	8-12-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	56.4	32.7	42.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.77	1.55	3.55
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.34	4.7	10.77
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	101-0782	Т			0.06
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ	(201-9014)	Т		1	1
ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕ- РОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМ.,ММ:3 ММ	204-0028	Т	1		
НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ, СЕТОК: ПЛОСКИХ, ДИАМ., ММ: 3 ММ	204-0032	Т	1		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	МЗ			0.75
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ		0.21	13.24
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ		0.03	1.99
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	36.7	26.6	31
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.34	4.7	10.77
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.7	1.41	3.23
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ		0.21	13.24
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	39.04	31.51	55.01
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	683		30.18

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

47.7

3.02

03 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ КЛАДОЧНЫХ

ТАБЛИЦА 8-13 КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КАМНЕЙ. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ С РАЗДЕЛКАМИ БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ, АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ГРАФЫ 1-6). 03.РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН (ГРАФЫ 1-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3 КЛАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПРОСТЫХ		СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ		СЛОЖНЫХ	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА					
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-13-1	8-13-2	8-13-3	8-13-4	8-13-5	8-13-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	3.85	3.73	4.03	3.91	4.45	4.33
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.53	0.43	0.53	0.43	0.53	0.43
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.62	1.31	1.62	1.31	1.62	1.31
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012) М3			0.17	0.17				
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25					0.17	0.17	0.17	0.17
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013) М3								
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50					0.197	0.197	0.202	0.202
КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ (404-9033) 1000ШТ			0.195	0.195	0.197	0.197	0.202	0.202
КЛАДОЧНЫЕ								
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2.61	2.53	2.85	2.77	3.34	3.26
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.62	1.31	1.62	1.31	1.62	1.31
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.49	0.39	0.49	0.39	0.49	0.39
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	4.5	4.11	4.74	4.35	5.23	4.84

ТАБЛИЦА 8-14 КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 120 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ПРИ КЛАДКЕ АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК. 02.КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КАМНЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	АРМИРОВАННЫХ		НЕАРМИРОВАННЫХ	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА			
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-14-1	8-14-2	8-14-3	8-14-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	125	96.2	103	79.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.05	4.89	5.05	4.89
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	15.33	14.84	15.33	14.84
ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	101-1150	Т	0.09	0.09		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25	(402-0012)	МЗ	1.4	1.4		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50	(402-0013)	МЗ			1.4	1.4
КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ	(404-9033)	1000ШТ	2.6	2.6	2.6	2.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	9.59	9.59	9.59	9.59
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.44	1.44	1.44	1.44
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	86.2	66.3	70.2	54
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	15.33	14.84	15.33	14.84
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	4.6	4.45	4.6	4.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	9.59	9.59	9.59	9.59
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	111.12	90.73	95.12	78.43
<hr/>					
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	20.7	20.7		
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	2.12	2.12		

04 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ
КИРПИЧОМ, КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ИЛИ СИЛИКАТНЫМИ

ТАБЛИЦА 8-15 КЛАДКА СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН С ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБЛИЦОВКОЙ СТЕН, ПЛИЯСТР И ОТКОСОВ. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 03.РАСШИВКА ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3 КЛАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ					
			380 ММ		510 ММ		640 ММ	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА					
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-15-1	8-15-2	8-15-3	8-15-4	8-15-5	8-15-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	6.41	6.31	5.53	5.5	5.07	4.99
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.56	0.44	0.52	0.39	0.49	0.36
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.7	1.32	1.57	1.18	1.48	1.1
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013) М3		М3	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ (404-9032) 1000ШТ ПУСТОТЕЛЫЙ		1000ШТ	0.21	0.21	0.25	0.25	0.27	0.27
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9034) 1000ШТ ЛИЦЕВОЙ		1000ШТ	0.175	0.175	0.13	0.13	0.105	0.105
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.62	4.57	4.01	3.95	3.62	3.56
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.7	1.32	1.57	1.18	1.48	1.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ

РУБ 0.51 0.4 0.47 0.35 0.44 0.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

РУБ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ 6.57 6.14 5.83 5.38 5.35 4.91

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-15

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ КАМНЕЙ С ОБЛИЦОВКОЙ							
			ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ							
			ТОЛЩИНОЙ							
			380 мм		510 мм		640 мм			
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА							
			ДО 4 М		СВ.4 М		ДО 4 М		СВ.4 М	
			8-15-7	8-15-8	8-15-9	8-15-10	8-15-11	8-15-12		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.74	5.65	5.45	5.37	4.79	4.72		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.57	0.45	0.53	0.41	0.5	0.39		
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.72	1.36	1.62	1.24	1.52	1.17		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013)		МЗ	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19		
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50										
КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ (404-9033)		1000ШТ	0.105	0.105	0.129	0.129	0.143	0.143		
КЛАДОЧНЫЕ										
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9034)		1000ШТ	0.186	0.186	0.138	0.138	0.11	0.11		
ЛИЦЕВОЙ										
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
В ТОМ ЧИСЛЕ										
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.16	4.09	4.16	4.1	3.63	3.58		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.72	1.36	1.62	1.24	1.52	1.17		
В ТОМ ЧИСЛЕ										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.52	0.41	0.49	0.37	0.46	0.35		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	6.18	5.75	6.08	5.64	5.45	5.05		

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-15

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ КАМНЕЙ С ОБЛИЦОВКОЙ					
			КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЛИЦЕВЫМИ					
			ТОЛЩИНОЙ					
			380 ММ	510 ММ	640 ММ			
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА					
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-15-13	8-15-14	8-15-15	8-15-16	8-15-17	8-15-18
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.1	5.02	4.45	4.38	4.07	4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.57	0.45	0.53	0.41	0.5	0.37
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.72	1.36	1.62	1.24	1.51	1.13
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013)	МЗ		0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50								
КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ (404-9033)	1000ШТ		0.105	0.105	0.129	0.129	0.143	0.143
КЛАДОЧНЫЕ								
КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ (404-9080)	1000ШТ		0.093	0.093	0.069	0.069	0.055	0.055
ЛИЦЕВЫЕ								
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	3.71	3.65	3.22	3.17	2.9	2.85
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.72	1.36	1.62	1.24	1.51	1.13
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.52	0.41	0.49	0.37	0.45	0.34
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	5.7	5.28	5.11	4.68	4.68	4.25

05 УЧАСТКИ СТЕН (КАРНИЗЫ, ПОЯСКИ И Т.П) ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ С
ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ ЛИЦЕВЫМ ПРОФИЛЬНЫМ ИЛИ КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЛИЦЕВЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ

ТАБЛИЦА 8-16 КЛАДКА УЧАСТКОВ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН С УСТРОЙСТВОМ ВЫНОСОВ И ОБЛИЦОВКОЙ ПО ШАБЛОНУ. 02.УСТРОЙСТВО НИШ, БОРОЗД,
ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ. 03.УСТРОЙСТВО СЛИВОВ. 04.РАСШИВКА ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3 КЛАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ КИРПИЧА					
			С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ ЛИЦЕВЫМ ПРОФИЛЬНЫМ					
			ТОЛЩИНОЙ СТЕН					
			380 ММ		510 ММ		640 ММ	
ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖЕЙ								
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-16-1	8-16-2	8-16-3	8-16-4	8-16-5	8-16-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	9.81	9.67	7.39	7.29	6.37	6.27
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.53	0.41	0.53	0.41	0.49	0.37
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.61	1.23	1.61	1.23	1.49	1.11
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013) М3		М3	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ (404-9032) 1000ШТ		1000ШТ	0.157	0.157	0.215	0.215	0.247	0.247
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ (404-9035) 1000ШТ		1000ШТ	0.233	0.233	0.175	0.175	0.143	0.143
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	7.69	7.6	5.7	5.65	4.94	4.89
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.61	1.23	1.61	1.23	1.49	1.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ

РУБ 0.48 0.37 0.48 0.37 0.45 0.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

РУБ 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ 9.39 8.92 7.4 6.97 6.52 6.09

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-16

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ КАМНЕЙ					
			С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ ЛИЦЕВЫМ ПРОФИЛЬНЫМ					
			ТОЛЩИНОЙ СТЕН					
			380 ММ	510 ММ	640 ММ			
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖЕЙ					
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-16-7	8-16-8	8-16-9	8-16-10	8-16-11	8-16-12
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	8.44	8.3	6.24	6.14	5.4	5.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.53	0.41	0.53	0.41	0.5	0.37
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.62	1.24	1.62	1.24	1.51	1.13
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013)	МЗ		0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50								
КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ (404-9033)	1000ШТ		0.08	0.08	0.109	0.109	0.125	0.125
КЛАДОЧНЫЕ								
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ (404-9035)	1000ШТ		0.233	0.233	0.175	0.175	0.143	0.143
ПРОФИЛЬНЫЙ								
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	6.61	6.52	4.84	4.79	4.17	4.12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.62	1.24	1.62	1.24	1.51	1.13
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.49	0.37	0.49	0.37	0.45	0.34
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	8.32	7.85	6.55	6.12	5.77	5.34

ТАБЛИЦА 8-17 КЛАДКА ИЗ КАМНЕЙ С ОБЛИЦОВКОЙ КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЛИЦЕВЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ
 СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН, С УСТРОЙСТВОМ ВЫНОСОВ И ОБЛИЦОВКОЙ ПО ШАБЛОНУ. 02.УСТРОЙСТВО НИШ, ВОРОЗД,
 ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ. 03.УСТРОЙСТВО СЛИВОВ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3 КЛАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ТОЛЩИНОЙ СТЕН					
			380 ММ		510 ММ		640 ММ	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА					
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-17-1	8-17-2	8-17-3	8-17-4	8-17-5	8-17-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	8.44	8.3	6.24	6.14	5.4	5.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.53	0.41	0.53	0.41	0.5	0.37
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.62	1.24	1.62	1.24	1.51	1.13
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013) М3			0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50								
КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ (404-9033) 1000ШТ			0.08	0.08	0.109	0.109	0.125	0.125
КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛИЦЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ (404-9090) 1000ШТ			0.118	0.118	0.089	0.089	0.073	0.073
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	6.61	6.52	4.84	4.79	4.17	4.12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.62	1.24	1.62	1.24	1.51	1.13
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.49	0.37	0.49	0.37	0.45	0.34
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	8.32	7.85	6.55	6.12	5.77	5.34

06 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ В ПРОЦЕССЕ КЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ

ТАБЛИЦА 8-18

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН С ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБЛИЦОВКОЙ СТЕН, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ. 03.РАСШИВКА ШВОВ И ПРОМЫВКА ОБЛИЦОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН НА КАЖДЫЕ 120 ММ ИЗМЕНЕНИЙ ТОЛЩИНЫ КЛАДКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ВЫЧИТАТЬ ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ			
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА			
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-18-1	8-18-2	8-18-3	8-18-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	570	558	36.2	35.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	34.85	28.16	4.97	4.89
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	105.72	85.41	15.09	14.83
ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	(101-9050)	М2	101.5	101.5		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ	(402-0013)	М3	13.4	13.4	3	3
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50						
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ	(404-9032)	1000ШТ	19.4	19.4	4.85	4.95
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	16.67	16.67	3.74	3.74
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.5	2.5	0.56	0.56
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	432	423	25.1	24.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	105.72	85.41	15.09	14.83
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	31.72	25.62	4.53	4.45
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	16.67	16.67	3.74	3.74
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	554.39	525.08	43.93	43.47

07 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ КИРПИЧНЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 8-19 КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПУСТОТ КЛАДКИ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ (ГРАФЫ 1-6) ИЛИ ЗАСЫПНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ГРАФЫ 7-12). 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 03.РАСШИВКА ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3 КЛАДКИ КОНСТРУКЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КИРПИЧНО-БЕТОННЫХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ					
			ТОЛЩИНОЙ					
			380 мм		510 мм		640 мм	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА					
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-19-1	8-19-2	8-19-3	8-19-4	8-19-5	8-19-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.1	4.5	4.27	4.18	3.53	3.46
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.57	0.45	0.53	0.41	0.49	0.36
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.72	1.35	1.61	1.23	1.48	1.1
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012)	М3		0.18	0.18	0.14	0.14	0.11	0.11
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25								
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ (404-9031)	1000ШТ		0.352	0.352	0.263	0.263	0.209	0.209
ЗАПОЛНИТЕЛЬ (411-9370)	М3		0.14	0.14	0.37	0.37	0.51	0.51
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.45	0.45	0.43	0.43	0.38	0.38
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	3.77	3.7	3	2.94	2.37	2.32
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.72	1.35	1.61	1.23	1.48	1.1
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.52	0.41	0.48	0.37	0.44	0.33
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.45	0.45	0.43	0.43	0.38	0.38
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	5.94	5.5	5.04	4.6	4.23	3.8

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-19

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КИРПИЧНЫХ КОЛОДЦЕВЫХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЗАСЫПНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ					
			ТОЛЩИНОЙ					
			380 мм		510 мм		640 мм	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА					
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-19-7	8-19-8	8-19-9	8-19-10	8-19-11	8-19-12
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	6.85	6.74	5.55	5.46	4.91	4.81
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.67	0.55	0.65	0.53	0.63	0.51
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.03	1.68	1.98	1.61	1.91	1.55
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012)	МЗ		0.11	0.11	0.08	0.08	0.07	0.07
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25								
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ (404-9031)	1000ШТ		0.318	0.318	0.237	0.237	0.189	0.189
ЗАПОЛНИТЕЛЬ (411-9370)	МЗ		0.31	0.31	0.46	0.46	0.55	0.55
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.45	0.45	0.43	0.43	0.38	0.38
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	5.07	4.99	4.07	4	3.51	3.44
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.03	1.68	1.98	1.61	1.91	1.55
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.61	0.5	0.59	0.48	0.57	0.47
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.45	0.45	0.43	0.43	0.38	0.38
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	7.55	7.12	6.48	6.04	5.8	5.37

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-19

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КИРПИЧНЫХ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПОПЕРЕЧНЫМИ СТЕНКАМИ И УЗЛАМИ ЖЕСТКОСТИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЗАСЫПНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТОЛЩИНОЙ					
			380 мм		510 мм		640 мм	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА					
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-19-13	8-19-14	8-19-15	8-19-16	8-19-17	8-19-18
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	6.36	6.26	5.19	5.09	4.61	4.52
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.69	0.56	0.66	0.53	0.63	0.51
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.08	1.7	2	1.62	1.91	1.55
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012)		МЗ	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25								
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ (404-9031)	1000ШТ		0.329	0.329	0.245	0.24	0.195	0.195
ЗАПОЛНИТЕЛЬ (411-9370)	МЗ		0.3	0.3	0.44	0.44	0.53	0.53
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.73	0.73	0.73	0.73	0.69	0.69
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.11	0.11	0.11	0.11	0.1	0.1
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.7	4.63	3.8	3.73	3.3	3.23
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.08	1.7	2	1.62	1.91	1.55
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.62	0.51	0.6	0.49	0.57	0.47
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.73	0.73	0.73	0.73	0.69	0.69
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	7.51	7.06	6.53	6.08	5.9	5.47

ТАБЛИЦА 8-20 КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 03.ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ (ВПЛОТНУЮ К СТЕНЕ ИЛИ С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ) С УСТАНОВКОЙ ИХ НА РАСТВОРЕ И ПРИМОРАЖИВАНИЕМ К СТЕНЕ НА МАРКАХ И ЛЕНТОЧНЫХ МАЯКАХ (ГРАФЫ 3-8). 04.РАСШИВКА ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3 КЛАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ		С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ			
					250 ММ			
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА					
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М		
			8-20-1	8-20-2	8-20-3	8-20-4		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.67	5.56	8.87	8.73		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.5	0.39	0.79	0.67		
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.52	1.17	2.4	2.02		
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	(104-9090)	М2			4.12	4.12		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ	(402-0012)	М3	0.21	0.21	0.24	0.24		
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25								
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ	(404-9036)	1000ШТ	0.37	0.37	0.408	0.408		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.3	0.3	1.08	1.08		
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.05	0.05	0.16	0.16		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.13	4.05	6.4	6.3		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.52	1.17	2.4	2.02		
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.46	0.35	0.72	0.61		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.3	0.3	1.08	1.08		
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	5.95	5.52	9.88	9.4		

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-20

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ			
			380 мм		510 мм	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА			
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-20-5	8-20-6	8-20-7	8-20-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	7.12	7.01	6.04	5.94
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.68	0.56	0.65	0.52
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.07	1.69	1.97	1.59
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	(104-9090)	М2	2.71	2.71	2.02	2.02
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ	(402-0012)	М3	0.25	0.25	0.25	0.25
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25						
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ	(404-9036)	1000ШТ	0.403	0.403	0.4	0.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.79	0.79	0.55	0.55
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.12	0.12	0.08	0.08
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	5.13	5.05	4.32	4.24
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.07	1.69	1.97	1.59
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.62	0.51	0.59	0.48
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.79	0.79	0.55	0.55
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	7.99	7.53	6.84	6.38

08 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КРУПНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ БЛОКОВ

ТАБЛИЦА 8-21 КЛАДКА ИЗ КРУПНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ БЛОКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПОСТАНОВКОЙ КРЕПЛЕНИЙ. 02.ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА ШВОВ. 03.СОРТИРОВКА БЛОКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ КЛАДКИ БЛОКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	МАССОЙ	
			ДО 0,5 Т	БОЛЕЕ 0,5 Т
			8-21-1	8-21-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4.02	2.77
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.57	0.93
КРАНЫ ВАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т	020128	М-ЧАС	0.85	0.44
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.19	1.48
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0011) МЗ			0.04	0.03
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 10				
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012) МЗ			0.03	0.02
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25				
БЛОКИ (411-9021) МЗ			0.93	0.95
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.21	0.21
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.03	0.03
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2.86	2.06
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	6.89	3.91
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.65	0.95
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.21	0.21
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	9.96	6.18

09 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ

ТАБЛИЦА 8-22

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ (ГРАФЫ 1, 2). 02.ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ И ФАХВЕРКОВ (ГРАФЫ 3, 4)
 03.КЛАДКА СТЕН ИЗ КАМНЕЙ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБЛИЦОВКОЙ СТЕН, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ КИРПИЧОМ (ГРАФЫ 5-10)
 04.УСТРОЙСТВО НИШ ОТОПЛЕНИЯ И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 05.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
 (ГРАФЫ 5-10). 06.ЗАСЫПКА ПУСТОТ В КАМНЯХ (ГРАФА 11). 07.РАСШИВКА ШВОВ (ГРАФЫ 1-10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ КЛАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ					
			БЕЗ ОБЛИЦОВКИ			С ОБЛИЦОВКОЙ В ПРОЦЕССЕ КЛАДКИ КИРПИЧОМ		
			СТЕН	ЗАПОЛНЕНИЙ КАРКАСОВ И ФАХВЕРКОВ	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА					
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-22-1	8-22-2	8-22-3	8-22-4	8-22-5	8-22-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	3.72	3.56	3.07	2.91	4.79	4.58
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.68	0.53	0.58	0.43	0.8	0.65
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.07	1.6	1.77	1.3	2.44	1.97
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012) МЗ			0.11	0.11	0.11	0.11	0.15	0.15
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25								
КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ (403-9210) МЗ			0.92	0.92	0.92	0.92	0.55	0.55
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9036) 1000ШТ							0.16	0.16
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.27	0.27	0.27	0.27	0.38	0.38
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2.64	2.53	2.05	2.01	3.52	3.36
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.07	1.6	1.77	1.3	2.44	1.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ

РУБ 0.62 0.48 0.53 0.39 0.73 0.59

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

РУБ 0.27 0.27 0.27 0.27 0.38 0.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ 4.98 4.4 4.09 3.58 6.34 5.71

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-22

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ С ОБЛИЦОВКОЙ В ПРОЦЕССЕ КЛАДКИ КИРПИЧОМ (В 1:2 КИРПИЧА) СТЕН ТОЛЩИНОЙ				ЗАСЫПКА ПУСТОТ В КАМНЯХ
			520 ММ	720 ММ	520 ММ	720 ММ	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА				
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	
			8-22-7	8-22-8	8-22-9	8-22-10	8-22-11
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4.08	3.81	3.49	3.29	1.22
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.75	0.59	0.77	0.61	0.19
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.27	1.79	2.33	1.86	0.59
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25	(402-0012)	МЗ	0.14	0.14	0.14	0.14	
КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	(403-9210)	МЗ	0.68	0.68	0.74	0.74	
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ	(404-9036)	1000ШТ	0.1	0.1	0.07	0.07	
ЗАПОЛНИТЕЛЬ	(411-9370)	МЗ					0.25
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.33	0.33	0.31	0.31	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.05	0.05	0.05	0.05	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2.98	2.67	2.55	2.4	0.87
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.27	1.79	2.33	1.86	0.59
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.68	0.54	0.7	0.56	0.18
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.33	0.33	0.31	0.31	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	5.58	4.79	5.19	4.57	1.46

10 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАМНЕЙ ИЗВЕСТКОВЫХ И ТУФОВЫХ

ТАБЛИЦА 8-23

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ОТОПЛЕНИЯ И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 03.ПРИТЕСКА КАМНЕЙ.
04.ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ЧИСТОЙ КЛАДКИ (ГРАФА 5, 6). 05.РАСШИВКА ШВОВ (ГРАФЫ 3-6, 13, 14).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ КЛАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КЛАДКА ИЗ ИЗВЕСТНЯКА						
			СТЕН			ПЕРЕГОРО-			
			ОБЫЧНАЯ	РЯДОВАЯ	ЧИСТАЯ	ДОК НЕАР-	МИРОВАН-	НЫХ ИЗ	ПЛИТ
ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М
			8-23-1	8-23-2	8-23-3	8-23-4	8-23-5	8-23-6	8-23-7
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	3.13	3.04	4.1	3.98	5.56	5.45	7.77
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.57	0.46	0.59	0.47	0.56	0.45	0.45
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.72	1.39	1.78	1.44	1.69	1.35	1.35
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	102-0025	МЗ							0.06
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 10	(402-0011)	МЗ	0.1	0.1	0.07	0.07	0.07	0.07	0.04
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25	(402-0012)	МЗ	0.07	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ	(404-9036)	1000ШТ	0.003	0.003					
КАМЕНЬ	(408-9012)	МЗ	0.9	0.9	0.98	0.98	0.98	0.98	
ПЛИТЫ ИЗ КАМНЯ-ИЗВЕСТНЯКА	(411-9150)	МЗ							0.91
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2.03	1.97	2.68	2.6	4.11	4.02	5.26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	1.72	1.39	1.78	1.44	1.69	1.35	1.35
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.52	0.42	0.53	0.43	0.51	0.41	0.41
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	3.96	3.57	4.67	4.25	6.01	5.58	6.82
<hr/>								
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ							6.42
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ							0.66
<hr/>								

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-23

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КЛАДКА ИЗ ИЗВЕСТНЯКА			КЛАДКА СТЕН ИЗ ТУФА			
			8-23-8	8-23-9	8-23-10	8-23-11	8-23-12	8-23-13	8-23-14
						ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
				ДО 4 М	СВ.4 М				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	7.63	4.9	4.75	4.81	4.71	5.11	4.97
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.34	0.54	0.43	0.6	0.47	0.62	0.49
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.02	1.65	1.3	1.81	1.43	1.87	1.49
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	102-0025	МЗ	0.06						
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0011)	МЗ		0.04			0.13	0.13	0.11	0.11
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 10									
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012)	МЗ		0.02	0.16	0.16	0.09	0.09	0.07	0.07
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25									
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9036)	1000ШТ			0.16	0.16				
КАМЕНЬ (408-9012)	МЗ			0.55	0.55	0.72	0.72	0.92	0.92
ПЛИТЫ ИЗ КАМНЯ-ИЗВЕСТНЯКА (411-9150)	МЗ		0.91						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		0.21	0.21	0.21	2.1	2.1	0.4	0.4
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ		0.03	0.03	0.03	0.32	0.32	0.06	0.06
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	5.17	3.37	3.27	3.3	3.23	3.98	3.87
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.02	1.65	1.3	1.81	1.43	1.87	1.49
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.31	0.49	0.39	0.54	0.43	0.56	0.45
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.21	0.21	0.21	2.1	2.1	0.4	0.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	6.4	5.23	4.78	7.21	6.76	6.25	5.76
<hr/>								
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	6.42						
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.66						

11 ПЕРЕГОРОДКИ

ТАБЛИЦА 8-24 УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ГОТОВОГО ОСНОВАНИЯ РАСТВОРОМ. 02.УСТАНОВКА ПЛИТ И КАРКАСОВ (ГРАФЫ 1-8).

03.ПОСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЛЕНИЙ. 04.ЗАДЕЛКА ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В			
			1 СЛОЙ		2 СЛОЯ	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА			
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-24-1	8-24-2	8-24-3	8-24-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	84.2	81.7	152	147
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.75	4.75	10.85	10.85
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	14.41	14.41	32.92	32.92
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	0.57	0.57	2.03	2.03
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	101-0782	Т	0.008	0.008	0.008	0.008
ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-Г, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	101-1150	Т	0.013	0.013	0.026	0.026
ВРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	102-0025	М3	0.1	0.1	0.2	0.2
ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ ДО 100 ММ	(403-9094)	М2	91	91	182	182
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	(408-9040)	М3	0.6	0.6	2.1	2.1
ТОЛЬ ТВК-350	610-1070	М2	6	6	12	12
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.21	0.21	0.21	0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.03	0.03	0.03	0.03
<hr/>					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	62.1	60.3	117	113
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	14.41	14.41	32.92	32.92
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	4.32	4.32	9.88	9.88
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.21	0.21	0.21	0.21
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	76.72	74.92	150.13	146.13
<hr/>					
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	38.95	38.95	102.36	102.36
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	7.88	7.88	24.13	24.13
<hr/>					

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-24

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПЛИТ В			
			1 СЛОЙ		2 СЛОЯ	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА			
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-24-5	8-24-6	8-24-7	8-24-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	80	77.6	152	147
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.16	4.16	8.39	8.39
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	12.62	12.62	25.45	25.45
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	101-0782	Т	0.008	0.008	0.008	0.008
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	102-0025	МЗ	0.1	0.1	0.2	0.2
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25	(402-0012)	МЗ	0.5	0.5	1.1	1.1
ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ ДО 100 ММ	(403-9094)	М2	95	95	174	174
ТОЛЬ ТВК-350	610-1070	М2	6	6	12	12
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.21	0.21	0.21	0.21
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.03	0.03	0.03	0.03
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	59.7	57.9	116	112
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	12.62	12.62	25.45	25.45
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	3.79	3.79	7.64	7.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.21	0.21	0.21	0.21
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	72.53	70.73	141.66	137.66
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ		РУБ	17.72	17.72	31.42	31.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

1.95

1.95

3.5

3.5

ТАБЛИЦА 8-25

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ГОТОВОГО ОСНОВАНИЯ НА РАСТВОРЕ. 02.УСТАВНОКА БЛОКОВ С АРМИРОВАНИЕМ КЛАДКИ.

03.РАСШИВКА ШЕВОВ (ГРАФЫ 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СТЕКЛЯН- НЫХ БЛОКОВ		ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ	
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА			
			ДО 4 М	СВ.4 М	ДО 4 М	СВ.4 М
			8-25-1	8-25-2	8-25-3	8-25-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	118	116	136	133
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.37	4.37	4.37	4.37
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	13.27	13.27	13.27	13.27
БЛОКИ СТЕКЛЯННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ	101-0083	1000 ШТ	2.6	2.6	2.6	2.6
БЕСЦВЕТНЫЕ РАЗМЕРОМ 194X194X98 ММ						
ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б	101-1150	Т	0.112	0.112	0.112	0.112
КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И						
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,						
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ,						
ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I,						
ДИАМЕТРОМ 10 ММ						
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012) М3			0.74	0.74	0.74	0.74
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25						
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	83	81.6	98.8	96.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	13.27	13.27	13.27	13.27
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	3.98	3.98	3.98	3.98
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	96.27	94.87	112.07	109.87
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,		РУБ	1492.16	1492.16	1492.16	1492.16

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

102.48

102.48

102.48

102.48

13 ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДОКОННЫЕ

ТАБЛИЦА 8-26 УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ПЛИТ С ПОДЛИВКОЙ РАСТВОРА, ПОДГОНКОЙ ПЛИТ ПО МЕСТУ И ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЛИТ (В ДЕЛЕ)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ГЛАДКИХ
			8-26-1	8-26-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	115	98
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.37	4.31
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	13.27	13.06
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	М3	3.06	3.06
ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	(440-9007Б)	М2	102	102
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.5	0.21
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.38	0.03
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	81.3	70.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	13.27	13.06
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	3.98	3.92
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.5	0.21
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	97.07	83.37

14 КРЫЛЬЦА

ТАБЛИЦА 8-27 УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫЕМКА ГРУНТА С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ ЗА ФУНДАМЕНТЫ И ОТВОЗКОЙ ЛИШНЕГО ГРУНТА. 02.КЛАДКА БОРТОВЫХ СТЕНОК С ОШТУКАТУРИВАНИЕМ И ОКРАСКОЙ (ГРАФА 2). 03.КЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ И СТЕНОК (ГРАФА 3). 04.УКЛАДКА БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЛОЩАДОЧНЫХ ПЛИТ. 05.УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ (ГРАФЫ 2-3). 06.УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М2 КРЫЛЬЦА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ	С ВХОДОМ С ТРЕХ СТОРОН В ТРИ СТУПЕНИ
			8-27-1	8-27-2	8-27-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.53	2.86	11.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.13	0.13	0.36
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.39	0.39	1.1
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 100 МРЗ 50	(401-0035)	МЗ	0.05	0.09	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50	(402-0002)	МЗ	0.01	0.01	0.26
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	(404-9031)	1000ШТ		0.002	0.14
КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	(408-9011)	МЗ			0.44
ПЛИТЫ Ж/Б	(440-9009)	МЗ	П	П	П
СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	(440-9043)	М	П	П	П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.05	2.79	0.56
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.31	0.42	0.08
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1.02	1.8	7.23
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.39	0.39	1.1
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.12	0.12	0.33
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.05	2.79	0.56
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	3.46	4.98	8.89

15 МУСОРОПРОВОД СО СТВОЛОМ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 8-28 МОНТАЖ МУСОРОПРОВОДА СО СТВОЛОМ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400 ММ С НАДВИЖНЫМИ МУФТАМИ, КРЕПЛЕНИЕМ СТВОЛА В ПРЕДЕЛАХ ЭТАЖЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ СТВОЛА К СТАЛЬНОЙ ОПОРНОЙ РАМЕ. 02.МОНТАЖ ПРИЕМНЫХ КЛАПАНОВ С ВЫРЕЗКОЙ ОТВЕРСТИЙ В АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ ПО ШАБЛОНУ, КРЕПЛЕНИЕМ КОЖУХА ПРИЕМНЫХ КЛАПАНОВ К СТВОЛУ МУСОРОПРОВОДА ХОМУТАМИ НА УПРУГИХ ПРОКЛАДКАХ, С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СОПРЯЖЕНИЙ. 03.УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ МУСОРОПРОВОДА: ВЫГЯЖНОЙ ТРУБЫ С ДИФЛЕКТОРОМ, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ОТВОДА С ШИБЕРОМ С ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ ЗАДЕЛКОЙ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ОТВОДОМ, МУСОРОСБОРНИКА ЕМКОСТЬЮ 750 Л НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТЕЛЕЖКЕ. 04.ЗАДЕЛКА МЕСТ ПРОХОДА СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ РАСТВОРОМ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ. 05.ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МУСОРОПРОВОДА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МУСОРОПРОВОД

В 9-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ С ПЯТЬЮ КЛАПАНАМИ ОБЩЕЙ ВЫСОТОЙ 25 М			
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	8-28-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	61.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	12.56
КРАНЫ ВАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	020129	М-ЧАС	10.4
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	6.56
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЬЕ ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1	101-0384	Т	0.002
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2	101-0627	Т	0.0017
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МУСОРОСБОРНИК С ТЕЛЕЖКОЙ	(101-9810)	КОМПЛ	1
ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80) УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 300 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 279 ММ	103-0700	М	4
ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80) УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 400 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 368 ММ	103-0701	М	24.5
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОРНОЙ РАМЫ ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ОТВОДА	(201-9017)	КП	86
КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ	(300-9173)	ШТ	5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002) МЗ		0.12
ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50		
ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫГЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 630-0195 ШП		1
ТИПА ЦАГИ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ		
СТАЛИ, В СОБРАННОМ ВИДЕ. ДИАМЕТР		
ПАТРУБКА В ММ-ДП, N ДИФЛЕКТОРА-НД		
ДП-280, НД-3		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	42.53
В ТОМ ЧИСЛЕ		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	6.38

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.8-28

			В 9-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ С ПЯТЬЮ КЛАПАНАМИ ОБЩЕЙ ВЫСОТОЙ 25 М
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	8-28-1
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	43.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	80.82
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	14.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	42.53
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	167.05
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	178.53
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	26.59

ТАБЛИЦА 8-29 НА КАЖДЫЙ ЭТАЖ СВЕРХ ИЛИ МЕНЕЕ ДЕВЯТИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЭТАЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	8-29-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.04
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.23
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	020129	М-ЧАС	1.03
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.62
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1	101-0384	Т	0.00012
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2	101-0627	Т	0.0001
ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)	103-0701	М	2.86
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 400 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 368 ММ			
КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ	(300-9173)	ШТ	0.5
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ	(402-0002)	МЗ	0.01
ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.03
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.45
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	3.54
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	7.97
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.38
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.03
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	14.54
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	17.34
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.58

ТАБЛИЦА 8-30 НА 1 М УДЛИНЕНИЯ СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 2,8 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М СТВОЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	8-30-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.17
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.43
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	020129	М-ЧАС	0.37
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.18
ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80) УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 400 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 368 ММ	103-0701	М	1.02
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	0.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.82
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.48
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	3.62
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	6.07
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.91

ТАБЛИЦА 8-31 ДОБАВЛЯТЬ НА ОДИН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНЫЙ КЛАПАН
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ПРИЕМНЫЙ КЛАПАН

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	8-31-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2.54
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.03
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.09
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1	101-0384	Т	0.00024
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2	101-0627	Т	0.0002
КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ	(300-9173)	ШТ	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.07
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1.83
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.09
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.07
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1.99
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	0.64
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.05

ТАБЛИЦА 8-32 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МУСОРОПРОВОДА
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МУСОРОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	В 9-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ С ПЯТЬЮ КЛАПАНАМИ
			8-32-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4.79
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1	101-0384	Т	0.002
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2	101-0627	Т	0.0017
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.62
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.09
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	3.78
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.62
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	4.4
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	5.38
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.47

ТАБЛИЦА 8-33 ПРИ ОКРАСКЕ НА КАЖДЫЙ ЭТАЖ СВЕРХ ИЛИ МЕНЕЕ ДЕВЯТИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЭТАЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	8-33-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0.3
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1	101-0384	Т	0.00012
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2	101-0627	Т	0.0001
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.04
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	0.23
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	0.27
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	0.32
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.03

ТАБЛИЦА 8-34 ПРИ ОКРАСКЕ НА ОДИН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДОБАВЛЯТЬ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ПРИЕМНЫЙ КЛАПАН

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	8-34-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0.58
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1	101-0384	Т	0.00024
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2	101-0627	Т	0.0002
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.07
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	0.45
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.07
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	0.52
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	0.64
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.05

16 НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА

ТАБЛИЦА 8-35 УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ (ГРАФЫ 1-3). 02.СБОРКА И УСТАНОВКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ С УСТРОЙСТВОМ НАСТИЛОВ, ОГРАЖДЕНИЙ, СТРЕМЯНОК И ХОДОВЫХ ЛЕСТНИЦ. 03.РАЗБОРКА ЛЕСОВ. 04.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ ЛЕСОВ ПРИ КАЖДОМ ОБОРОТЕ ИХ. 05.ЗАВОЗКА ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСОВ СО СКЛАДА НА ОБЪЕКТ И ОТВОЗКА ИХ ПОСЛЕ РАЗБОРКИ НА СКЛАД ИЛИ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	НАРУЖНЫХ				
			ВЫСОТОЙ ДО 16 М			НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М	
			ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ	ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	ПОДВЕСНЫХ	ТРУБЧАТЫХ	ПОДВЕСНЫХ
			8-35-1	8-35-2	8-35-3	8-35-4	8-35-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	43.4	43.5	65.2	6.6	9.79
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.11	0.12		
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.34	0.34	0.37		
ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	(102-9084)	М3	0.006	0.009	0.009		
СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	(103-9231)	Т	0.037	0.035	0.044		
ЩИТЫ НАСТИЛА	620-2004	М2	1.2	3.4	1.9		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	30.6	30.7	46.1	4.66	6.93
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.34	0.34	0.37		
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.1	0.1	0.11		
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	30.94	31.04	46.47	4.66	6.93
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	6.94	19.65	10.98		
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.04	2.95	1.65		

ТАБЛИЦА 8-36 УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2Г ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ	
			8-36-1	8-36-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	70.2	49.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.28	0.16
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.84	0.48
ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	(102-9084)	М3	0.008	0.008
СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	(103-9231)	Т	0.029	0.029
ЩИТЫ НАСТИЛА	620-2004	М2	5.5	1.4
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	49.5	35.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.84	0.48
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.25	0.14
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	50.34	35.58
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	31.79	8.09
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	4.77	1.21

17 ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ

ТАБЛИЦА 8-37 ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕЧИ, ОЧАГИ И ТРУБЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА В ГОТОВЫХ КОТЛОВАНАХ ОСНОВАНИЙ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ ИЛИ ИЗ КИРПИЧА И ПОЛОВНЯКА (ГРАФЫ 1,2).

02.УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ (ГРАФЫ 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ ОСНОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	В НИЖНИХ ЭТАЖАХ	
			БУТОВЫЕ	КИРПИЧНЫЕ
			8-37-1	8-37-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.66	4.45
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.17	0.55
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.52	1.66
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДочНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0001) МЗ			0.41	0.36
ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 25				
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ (404-9031) 1000шт				0.19
ПОЛОВНЯК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА (405-0003) МЗ				0.6
КАМЕНЬ БУТОВЫЙ (408-9011) МЗ			1.03	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.32	3.25
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.52	1.66
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.16	0.5
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	4.84	4.91

ТАБЛИЦА 8-38 ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕЧИ, ОЧАГИ И ТРУБЫ
СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ В ВЕРХНИХ ЭТАЖАХ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЕСТО

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	В ВЕРХНИХ ЭТАЖАХ
			8-38-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	3.76
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.07
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.21
СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДВУТАВРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК, НОРМАЛЬНЫЕ 'Б' ПОЛУСПОКОЙНАЯ, N16-18	101-1045	Т	0.02
ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-І, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	101-1150	Т	0.03
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 25	(402-0001)	МЗ	0.02
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	(404-9031)	1000ШТ	0.006
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	1.66
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.25
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2.35
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	0.21
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.06
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.66
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	4.22

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

РУБ

11.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

1.16

ТАБЛИЦА 8-39 КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ОЧАГОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА ПЕЧЕЙ И ОЧАГОВ С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК И ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ. 02.УСТАНОВКА ПРИБОРОВ (ГР.1-10) И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАМЛЕНИЙ-ПОЯСОВ (ГР.5-10). 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА (ГР.2,4) И СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ (ГР.9,10). 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА. 05.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ, КРУЖАЛ И ОПАЛУБКИ. 06.ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3 КЛАДКИ БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ОТОПИТЕЛЬНЫХ		КУХОННЫХ		
			С ТОПКОЙ ПОД				
			ДРОВА		УГОЛЬ	ДРОВА	
			НЕ ОБЛИЦОВАН- НЫЕ И НЕ ОШТУ- КАТУРЕННЫЕ	В СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРАХ	НЕ ОБЛИЦОВАН- НЫЕ И НЕ ОШТУ- КАТУРЕННЫЕ	В СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРАХ	БЕЗ ШИТКА
8-39-1	8-39-2	8-39-3	8-39-4	8-39-5			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	10.4	16.6	10.4	16.6	9.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.75	0.73	0.75	0.73	0.59
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.28	2.2	2.28	2.2	1.78
СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНО- ВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩ. 10-75 ММ ПРИ ШИР.100-200 ММ СТАЛЬ СТО	101-0975	Т	0.001	0.001	0.001	0.001	0.021
ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА И КАЧЕСТВЕННОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗ- НЫМИ КРОМКАМИ, ТОЛЩ. 3,9 ММ	101-1133	Т	0.001	0.021	0.001	0.021	0.002
ПОРОШОК ШАМОТНЫЙ	(115-9093)	Т			0.02	0.02	
ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ МОЛОТАЯ	(115-9094)	Т		0.21	0.01	0.22	
КИРПИЧ ТУГОПЛАВКИЙ	(115-9096)	Т		1.26		1	
КИРПИЧ ШАМОТНЫЙ	(115-9097)	Т			0.3	0.3	
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	(404-0031)	1000ШТ	0.53	0.06	0.44	0.06	0.35
ПРИБОРЫ ПЕЧНЫЕ	(404-9050)	КОМПЛ	П	П	П	П	П

ПЕСОК	(408-9020)	МЗ	0.19	0.09	0.18	0.08	0.11
ГЛИНА	(411-0002)	МЗ	0.28	0.02	0.26		0.1
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	610-1004	Т	0.007	0.003	0.007	0.003	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.62	0.42	0.62	0.42	0.21
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.09	0.06	0.09	0.06	0.03
<hr/>							
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	7.5	12.6	7.5	12.6	6.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.28	2.2	2.28	2.2	1.78
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.68	0.66	0.68	0.66	0.53
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.62	0.42	0.62	0.42	0.21
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	10.4	15.22	10.4	15.22	8.79
<hr/>							
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	8.68	9.08	8.68	9.08	3.95
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.29	1.08	1.29	1.08	0.47

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-39

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КУХОННЫХ			ПИЩЕВАРОЧНЫХ			
			С ТОПКОЙ ПОД						
			ДРОВА		УГОЛЬ		ДРОВА		УГОЛЬ
			СО ЩИТКОМ	БЕЗ ЩИТКА	СО ЩИТКОМ				
			8-39-6	8-39-7	8-39-8	8-39-9	8-39-10		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	9	9.3	9	12.3	12.3		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.61	0.59	0.61	0.56	0.56		
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.86	1.78	1.86	1.69	1.69		
СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ СТО	101-0975	Т	0.008	0.021	0.008	0.021	0.021		
ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА И КАЧЕСТВЕННОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 3,9 ММ	101-1133	Т	0.001	0.002	0.001	0.008	0.008		
ПОРОШОК ШАМОТНЫЙ	(115-9093)	Т		0.02	0.02		0.02		
ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ МОЛОТАЯ	(115-9094)	Т		0.01	0.01		0.01		
КИРПИЧ ШАМОТНЫЙ	(115-9097)	Т		0.3	0.3		0.3		
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	(404-0031)	1000ШТ	0.38	0.26	0.29	0.34	0.25		
ПРИБОРЫ ПЕЧНЫЕ	(404-9050)	1 КОМПЛ	П	П	П	П	П		
ПЕСОК	(408-9020)	МЗ	0.14	0.1	0.13	0.09	0.08		
ГЛИНА	(411-0002)	МЗ	0.19	0.08	0.17	0.14	0.12		
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	610-1004	Т	0.002		0.002				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.42	0.21	0.42	0.21	0.21		
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.06	0.03	0.06	0.03	0.03		

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	6.5	6.8	6.5	9.2	9.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	1.86	1.78	1.86	1.69	1.69
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.56	0.53	0.56	0.51	0.51
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.42	0.21	0.42	0.21	0.21
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	8.78	8.79	8.78	11.1	11.1
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	3.93	3.95	3.93	5.49	5.49
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.54	0.47	0.54	0.62	0.62

ТАБЛИЦА 8-40 УСТАНОВКА ОЧАГОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ С ОБМУРОВОККОЙ ТОПКИ КИРПИЧОМ. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА.
03.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ, КРУЖАЛ И ОПАЛУБКИ. 04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ОЧАГ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	8-40-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	3.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.1
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.3
ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА И КАЧЕСТВЕННОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 3,9 мм	101-1133	Т	0.002
ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ МОЛОТАЯ	(115-9094)	Т	0.08
КИРПИЧ ТУТОПЛАВКИЙ	(115-9096)	Т	0.028
ПЛИТЫ ПЕРЕНОСНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОЧАГОВ	(205-9001)	ШТ	1
ПРИБОРЫ ПЕЧНЫЕ	(404-9050)	1 КОМПЛ	П
ПЕСОК	(408-9020)	МЗ	0.03
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.3
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.09
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	3
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	0.51
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.05

ТАБЛИЦА 8-41 КЛАДКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА ТРУБ С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК, ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ. 02.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ И ОПАЛУБКИ. 03.УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ КЛАДКИ БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	8-41-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	11.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.7
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.11
ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА И КАЧЕСТВЕННОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 3,9 мм	101-1133	Т	0.006
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	(404-0031)	1000ШП	0.49
ПЕСОК	(408-9020)	МЗ	0.08
ГЛИНА	(411-0002)	МЗ	0.12
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	610-1004	Т	0.003
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.46
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.22
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	8.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.11
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.63
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.46
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	12.17
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	5.08
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.68

ТАБЛИЦА 8-42 ОТДЕЛКА ПЕЧЕЙ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВАННОЙ ИЛИ ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗРАЗЦАМИ		ШТУКАТУРНЫМ ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ	
			8-42-1	8-42-2	БЕЗ СЕТКИ	ПО СЕТКЕ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	362	15	44	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.17	1.12	1.34	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	18.73	3.41	4.06	
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ, ММ: 1,1	101-0811	Т	0.071		0.001	
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N12 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0872	М2			108	
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ, МАРКИ: 300	101-1315	Т		0.2	0.2	
ИЗРАЗЦЫ РЯДОВЫЕ	(101-9053)	М2	84			
ИЗРАЗЦЫ ФАСОННЫЕ	(101-9054)	М2	21			
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	(404-9031)	1000ШТ	1.5			
ПЕСОК	(408-9020)	М3	1.3	0.9	0.9	
ГЛИНА	(411-0002)	М3	2.1	1.4	1.4	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	7.44	0.15	0.15	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.12	0.02	0.02	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	326	10.5	30.8	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	18.73	3.41	4.06	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	5.62	1.02	1.22	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	7.44	0.15	0.15	

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	352.17	14.06	35.01
<hr/>				
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	44.02	7.88	191.02
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	2.91	2.98	14.9